

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

Część I frontowa - ściana z elementami do wspinaczki wraz bokami zamykającymi ścianę

- zabezpieczenie podłoża,
- montaż, czas pracy i demontaż rusztowania,
- czyszczenie mechaniczne i zmycie,
- wzmocnienie i przygotowanie podłoża,
- czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne widocznych elementów stalowych oraz zbrojenia,
- miejscowe uzupełnienie ubytków,
- miejscowe uzupełnienie wyprawy tynkarskiej,
- dostawa i montaż obróbki blacharskiej przykrywającej ścianę z wcześniejszym wyprofilowaniem spadków,
- malowanie ściany farbą silikonową.

Część II tylna - ściana z widocznymi elementami usztywniającymi (żebami)

- zabezpieczenie podłoża,
- montaż, czas pracy i demontaż rusztowania,
- czyszczenie mechaniczne i zmycie,
- wzmocnienie i przygotowanie podłoża,
- wycinanie zbędnych elementów stalowych zakotwionych w ścianie,
- czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne widocznych elementów stalowych oraz zbrojenia,
- miejscowe uzupełnienie ubytków,
- miejscowe uzupełnienie wyprawy tynkarskiej,
- malowanie ściany farbą silikonową.