

**PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH**

Inwestor: Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu  
ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz



Data wykonania: wrzesień 2024 r.

Klasyfikacja robót: -- 45000000-7 Roboty budowlane  
-- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  
-- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
-- 45410000-4 Tynkowanie  
-- 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

Poziom cen: II kw. 2024

Zadanie: „Remont istniejącej ściany żelbetowej zlokalizowanej na terenie Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 99”

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość
<b>I BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA</b>			
<b>I.I.</b>	<b>Część I - front ściany wraz z bokami</b>		
1	Zabezpieczenie podłoża	m <sup>2</sup>	418,00
2	Czyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	418,00
3	Wzmocnienie i przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	418,00
4	Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne widocznych elementów stalowych oraz zbrojenia	m	35,00
5	Miejscowe uzupełnienie ubytków (założono 15 % powierzchni ściany)	m <sup>2</sup>	62,70
6	Miejscowe uzupełnienie wyprawy tynkarskiej (założono 15 % powierzchni ściany)	m <sup>2</sup>	62,70
7	Montaż obróbki blacharskiej na wierzchu ściany wraz z uprzednim wyprofilowaniem spadków	m <sup>2</sup>	25,41
8	Malowanie ściany farbą silikonową	m <sup>2</sup>	418,00
9	Montaż, czas pracy i demontaż rusztowania	r-g	50,00
<b>I.II.</b>	<b>Część II - tył ściany wraz z żebrami usztywniającymi</b>		
1	Zabezpieczenie podłoża	m <sup>2</sup>	544,00
2	Czyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	544,00
3	Wzmocnienie i przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	544,00
4	Wycięcie zbędnych elementów stalowych zakotwionych w ścianie	szt.	20,00
5	Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne widocznych elementów stalowych oraz zbrojenia	m <sup>2</sup>	35,00
6	Miejscowe uzupełnienie ubytków (założono 15 % powierzchni ściany)	m <sup>2</sup>	81,60
7	Miejscowe uzupełnienie wyprawy tynkarskiej (założono 15 % powierzchni ściany)	m <sup>2</sup>	81,60
8	Malowanie ściany farbą silikonową	m <sup>2</sup>	544,00
9	Montaż, czas pracy i demontaż rusztowania	r-g	50,00

**UWAGA: PRZEDMIAR MA CHARAKTER POMOCNICZY, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ W CELU WERYFIKACJI PODANYCH ILOŚCI ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**